

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-02 d.1 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 50.6*0.25	m ² m ²	 12.650	
				RAZEM	12.650
2	KNR-W 2- d.1 02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm- 27.10*2.80-3.6	m ² m ²	 72.280	
				RAZEM	72.280
3	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.25*4	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02 d.1 0212-12	- wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm 27.10*0.24*0.24	m ³ m ³	 1.561	
				RAZEM	1.561
5	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (27.10*4*0.888)/1000+(27.10*5*1.14*0.222)/1000	t t	 0.131	
				RAZEM	0.131
6	KNR 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 2.50*2.90	m ² m ²	 7.250	
				RAZEM	7.250
7	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*4	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (4.4+9.9)*0.12	m ³ m ³	 1.716	
				RAZEM	1.716
9	KNR 2-02 d.1 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 14.3	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
10	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.156	t t	 0.156	
				RAZEM	0.156
11	KNR-W 2- d.1 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 5.40*2.9	m ² m ²	 15.660	
				RAZEM	15.660
12	KNR 4-01 d.1 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 14.3	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
13	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji poz.9	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
14	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 13.6*0.25	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
15	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 13.6*0.10	m ³ m ³	 1.360	
				RAZEM	1.360
16	KNR 2-02 d.1 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 13.6	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
17	KNR 2-02 d.1 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa 13.6	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
18	KNR 2-02 d.1 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 13.6	m ² m ²	 13.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.600
19	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4 13.6	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
20	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 13.6	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
21	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 13.6	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
22	KNR-W 2- d.1 02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wieloblokowych wykonywane ręcznie - ściany pomieszczeń socjalnych (5.20+3.10)*2*2.80-3.6	m ² m ²	 42.880	
				RAZEM	42.880
23	KNR K-04 d.1 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków z jednokrotnym gruntowaniem poz.22+3.10*2.80*2	m ² m ²	 60.240	
				RAZEM	60.240
24	KNR-W 2- d.1 02 0827-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wieloblokowych wykonywane ręcznie - stropy betonowe 14.3	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
25	KNR K-04 d.1 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian zew. poz.2*2+7.0*2.80	m ² m ²	 164.160	
				RAZEM	164.160
26	KNR AT-31 d.1 0501-03 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach zewnętrznych poz.25	m ² m ²	 164.160	
				RAZEM	164.160
27	KNR-W 2- d.1 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne metalowe 1.8*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNR-W 2- d.1 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 34.6	m m	 34.600	
				RAZEM	34.600
29	KNR-W 2- d.1 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.8*3	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400