

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 <OK 20> (0.250*0.440) <OK 19> (0.400*0.780) <OK 18> (0.600*0.650) <OK 17> (1.020*0.600) <OK 16> (0.830*0.600)*6 <OK 15> (1.000*0.600) <OK 11> (0.420*0.560) <OK 10> (0.420*0.820) <OK 9> (0.420*1.020) <OK 8> (0.520*1.050) <OK 7> (0.520*0.820)*4 <OK 3> (0.450*2.060)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.110 0.312 0.390 0.612 2.988 0.600 0.235 0.344 0.428 0.546 1.706 1.854	
				RAZEM	10.125
2	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 <OK 14> (0.800*1.040)*3 <OK 13> (1.000*1.450) <OK 12> (0.760*1.110)*2 <OK 6> (0.900*1.580)*7 <OK 5> (1.000*0.910)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.496 1.450 1.687 9.954 0.910	
				RAZEM	16.497
3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 <OK 4> (0.950*1.680)*23	m ² m ²	36.708	
				RAZEM	36.708
4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 <OK 2> (1.200*2.060)*11	m ² m ²	27.192	
				RAZEM	27.192
5	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 <OK 1> (1.500*2.270)*8	m ² m ²	27.240	
				RAZEM	27.240
6	Kalkulacja własna	Dodatek za montaż ciągów otwierających sztywnych GEZE 11+8+2	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych (1.60*8)+(1.30*11)+(0.55*2)+(1.05*23)+(1.10*2)+(1.00*7)+(0.86*2)+(0.90*3)	m m	65.970	
				RAZEM	65.970
8	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników z kamienia granitowego o dług. ponad 1.5 w ścia- nach z cegieł 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z kamienia granitowego o dług. do 1.5 w ścianach z cegieł 11+23+7+3	szt. szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na od- ległość 5 km (elementy okien) <poz. nr 1+2+3+4+5> (10.125+19.390+36.708+27.192)*0.06	m ³ m ³	5.605	
				RAZEM	5.605
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 <obmiar jak poz. nr 10> 5.605	m ³ m ³	5.605	
				RAZEM	5.605