


ednostka projektowa/ adres:	PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Krzysztof Markowski 48-370 PACZKÓW ul. Polna 17		
Inwestor /adres:	GMINA DOBROMIERZ 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24		
Obiekt:	Droga gminna		
Lokalizacja /adres	gm. Dobromierz, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie		
Nr działki	Powiat: Świdnicki; Gmina: Dobromierz; Obręb geodezyjny: 0001 Dobromierz; działki numer: 280/1, 280/2, 288, 289/1		
Temat	„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i pótsztynnej, podbudowa z warstwą jezdnią na dz. nr 289/1, 280/1, 280/2 288 część obręb Dobromierz”		
Nr projektu:	12-17-D		
Data	Czerwiec 2012		
Branża:	Opracowanie drogowe		
Stadium: Projekt Budowlany		Kategoria geotechniczna obiektu:	-
Części projektu: Przedmiar Robót		Kategoria obiektów	-

	Projektant / nr uprawnień:		Sprawdzający / nr uprawnień:	
Projekt dróg	mgr inż. Krzysztof Markowski	Nr upr. 149/00/DUW członek DOIB Nr DOŚ/BO/1715/01		
				
Asystent Projektanta	mgr inż. Mariusz Szyrner	-		

Oświadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr. 24 z 1994 r.).

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.034	km	1.034	
2	wycena indywidualna	Wskazanie granic działki drogowej 1	szt	RAZEM	1.034
3	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 936.58-353.34	m3	RAZEM	1.000
4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wyo. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 484.84	m3	RAZEM	583.240
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3926.24	m2	RAZEM	484.840
6	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 2155.87	m2	RAZEM	3926.240
7	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 3720.1	m2	RAZEM	2155.870
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3720.10	m2	RAZEM	3720.100
9	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3555.95	m2	RAZEM	3720.100
10	KNR 2-31 0114-07	Analogia - Pobocze ulepszone z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 914.516	m2	RAZEM	3555.950
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 166.79*0.07	m3	RAZEM	914.516
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 166.79	m	RAZEM	11.675
13	KNR 2-02 0238-02	Ściany oporowe żelbet. - podstawa ściany prostokątna o stopie z zębem lub wrębem 35*0.478	m3	RAZEM	166.790
14	KNR 2-02 0239-04	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokątnym gr.do 25cm 35*0.7	m3	RAZEM	16.730
15		Bariera energochłonna 35	m	RAZEM	24.500
			m	35.000	
				RAZEM	35.000