

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja			
1	KNR 4-01	Wykonanie i montaż ściągów stalowych	kg		
d.1	1303-01	519,2	kg	519,200	
				RAZEM	519,200
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł pełnych	m		
d.1	0336-01	83,4	m	83,400	
				RAZEM	83,400
3	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych (komin)	szt.		
d.1	0334-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Wypełnienie bruzdy ściąg zaprawą klepochronną np. Polytech (bruzda 6x6)	m		
d.1	0207-04	83,4	m	83,400	
	Pozycja zastępcza			RAZEM	83,400
5	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągłnionej na bruzdach po ściągach	m ²		
d.1	0703-01	24,85	m ²	24,850	
				RAZEM	24,850
6	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.1	0701-05	328,4	m ²	328,400	
				RAZEM	328,400
7	KNR K-04	Oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	328,4	m ²	328,400	
				RAZEM	328,400
8	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-01	328,40	m ²	328,400	
				RAZEM	328,400
9	KNR 0-33	Warstwa pośrednia pod tynki cienkowarstwowe	m ²		
d.1	0125-01	29,60	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
10	KNR 0-33	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowo-żywiczne o strukturze baranek lub kornik - cokół	m ²		
d.1	0125-02	29,60	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
11	KNR-W 2	Malowanie z gruntowaniem tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową	m ²		
d.1	W1301-03 + KNNR-W 2 W1301-05	298,80	m ²	298,800	
				RAZEM	298,800
12	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne	m ²		
d.1	1651a-01	328,4	m ²	328,400	
				RAZEM	328,400
13		Użytkowanie samochodu z koszem do robót tynkarskich i malarskich	m-g		
d.1	kalk. własna	20	m-g	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 4-01	Przerznięcie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg.	m		
d.1	0307-02	1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
2		Dach			
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	14,60	m	14,600	
				RAZEM	14,600
16	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
17	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.2	0508-02	144,9	m ²	144,900	
				RAZEM	144,900
18	KNR-W 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m ²		
d.2	0541-08	144,90	m ²	144,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	144,900
19	KNR-W 4-01	Rozebrawie iacenia dachu i ponowne przybicie przy innym rozstawie -10 % nowych lat- materiały z rozbiórki	m ²		
d.2	0419-02 z.sz. 2.2. 99087		m ²	144,900	
		144,9		RAZEM	144,900
20	KNR 4-04	Przygotowanie lat z rozbiórki do użytku	m ³		
d.2	1005-02		m ³	0,913	
		0,007*144,9*90%		RAZEM	0,913
21	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach z nabiciem kontrlat	m ²		
d.2	0103-02		m ²	144,900	
		144,9		RAZEM	144,900
22	NNRNKB	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powieką dachówkową na łatach	m ²		
d.2	202 0536-03		m ²	144,900	
		144,9		RAZEM	144,900
23	NNRNKB	Montaż gąsiorów	m		
d.2	202 0539-01		m	11,500	
		11,50		RAZEM	11,500
24	KNR 2-02	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0409-08		m ³	0,063	
		0,10*0,025*25,20		RAZEM	0,063
25	NNRNKB	Montaż rynien dachowych z blachy półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.2	202 0518-04		m	23,000	
		23		RAZEM	23,000
26	NNRNKB	Montaż rur spustowych z blachy - okrągłych o śr. 12 cm	m		
d.2	202 0520-03		m	14,600	
		14,60		RAZEM	14,600
27	NNRNKB	Montaż wiatrownic	m		
d.2	202 0539-03		m	31,200	
		6,3*4+3,00*2		RAZEM	31,200
28	NNRNKB	Obróbki blacharskie o szer w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy i wykusz	m ²		
d.2	202 0541-02		m ²	3,300	
		3,3		RAZEM	3,300
29	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy o szer w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m ²		
d.2	202 0541-01		m ²	4,600	
		4,6		RAZEM	4,600
30	KNR-W 4-01	Rozbiórka wylazów kominarskich (do ponownego montażu)	szt.		
d.2	0443-01		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
31	KNR-W 2-02	Wylazy z demontażu dachowe-montaż	szt.		
d.2	1016-07		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
32	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska systemowa	szt.		
d.2	0208-03 analogia		szt.	2,000	
		0,88 m		RAZEM	2,000
		2			
3		Roboty różne			
33	KNR 19-01	Uzupełnienie tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia lub półeczka w schodach drewnianych	szt.		
d.3	1018-02		szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
34	KNR-W 2-02	Wstawienie okna na strychu	m ²		
d.3	1009-01		m ²	0,250	
		0,25		RAZEM	0,250
35	KNR 4-01	Wymiana podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.3	0411-08		m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
36	KNR 4-01	Rozebrawie kominów wolnostojących	m ³		
d.3	0350-01		m ³	0,983	
		0,64*0,64*1,20*2		RAZEM	0,983

Lp.	Podstawa	Opis i wyciczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z kosztami składowania	m ³		
d.3	0108-11				
	0108-12				
	wycena indywidualna				
		poz.2*0,06*0,06	m ³	0,300	
		poz.3*0,12*0,12*0,64	m ³	0,018	
		poz.6*0,025	m ³	8,210	
		poz.17*0,03	m ³	4,347	
		poz.36	m ³	0,983	
				RAZEM	13,858
38		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych murowanych na zaprawie systemowej do klinkieru z wykonaniem czapki murowanej	m ³		
d.3	analiza indywidualna	wraz ze spoinowaniem			
		poz.36	m ³	0,983	
				RAZEM	0,983