

Świetlica Wiejska w miejscowości Klaczyna na działce nr 373/1 i 373/2, gm. Dobromierz
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Występują następujące rodzaje robót

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - na hałdę	m2	920
2.	Roboty ziemne fundamentowe (wykopu pod ławy, zasypanie i zagęszczenie)	m3	124,3
3.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	5,2
4.	Ławy fundamentowe prostokątne i stopy żelbetowe - ręczne układanie betonu Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	25,58
5.	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - 2 x papa	m2	142,8
6.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza i druga warstwa	m2	139,6
7.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	15,696
9.	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS(styropianowymi) mocowanymi punktowo Płyta polistyrenowa XPS grubości 60 mm	m2	51,1
10.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne ścian fundamentowych - wykonywane na zimno z emulsji bez rozpuszczalników organicznych - pierwsza i druga warstwa oraz folia kubelkowa	m2	51,1
11.	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2	328,5
12.	Konstrukcje ryglowe - słupy, nadproża i wieńce żelbetowe Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	9,97
13.	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2 ceg. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	m3	6,26
14.	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM	m2	54,24
15.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	kg	1406
16.	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV- białe z parapetami oraz drzwi PCV-szkło bezpieczne	m2	35,52
18.	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe kompletne o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	6,84
19.	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone np. Porta (w tym łazienkowe)	m2	14,4
20.	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z wykonaniem ościeży i obsadzeniem narożników tynkarskich	m2	390,12
21.	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej z gruntowaniem podłoża	m2	69,4
22.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem podłoża-tynk i g-k	m2	412,22
23.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm z przyklejeniem siatki, narożników oraz wyprawa gr. 2 mm	m2	322,2
24.	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm Kształtki klinkier. podokienne	m2	3,408
25.	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm - cokół	m2	16,9
26.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 15 cm	m3	45,76
27.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	30,51
28.	Izolacje z foli poziome - dwie warstwy Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm	m2	305,1
29.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	298
30.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2	298
31.	Płyty żelbetowe - ręczne układanie betonu Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	0,71
32.	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm wraz z cokolikami na zagruntowanym podłożu	m2	305,1
33.	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 10 m	m2	305,2
34.	Murlaty, słupy i krokwie z drewna nasyczonego	m3 drew.	1,838
37.	Ołacenie połaci dachowych łatami 60x40 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	369,1
39.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	206,5
40.	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach podwieszonych	m2	91,5
42.	Deskowanie od dołu krokwi boazerią (deskami struganymi) + lakierowanie	m2	20,48
43.	Wykonanie izolacji cieplnej wełną mineralną gr. 15+10 cm dachu w dolnym pasie wiązara deskowego	m2	258,25
44.	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego gr. 15+5 cm	m2	64,8
45.	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe z montażem gąsiorów i obróbkami z blachy powlekanej gr. 0,55 mm oraz montaż systemowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej	m2	369,1
48.	Wykonanie poręczy - pochwyty dla niepełnosprawnych z rury śr. 50 mm	t	0,062
49.	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m	m	5
50.	Zadaszenie typowe z poliwęglanu nad wejściem	kpl	2
51.	Wycieraczki do obuwia typowe	szt.	2
52.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	85,6
54.	Nawierzchnia nieulepszona(podbudowa) z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 18 cm Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.0-31,5 mm z wykonaniem korytowania pod miejsca parkingowe	m2	407,5
56.	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	31,6