

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Gniewkowie					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - przebudowa	km		
d.1.	0113-04				
1	9902-01	0.08	km	0.08	
				RAZEM	0.08
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
2.1		Podbudowy i nawierzchnie			
2.1.		Konstrukcja dróg gminnych - strefa ruchu			
1					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2.	0103-04				
1.1	z.o.2.13.				
	9902-03	271.92	m ²	271.92	
				RAZEM	271.92
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m ²) (0,3 kg/m ²)	m ²		
d.2.	1004-07				
1.1	z.o.2.13.				
	9902-02	271.92	m ²	271.92	
				RAZEM	271.92
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-ralna AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2.	0310-05				
1.1		266.59	m ²	266.59	
				RAZEM	266.59
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza	m ²		
d.2.	0114-07				
1.1		81.31+61.16	m ²	142.47	
				RAZEM	142.47