

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w granicach działki nr 350					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - przebudowa	km		
d.1.	0113-04				
1	9902-01	0.6	km	0.60	
				RAZEM	0.60
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
2.1		Podbudowy i nawierzchnie			
2.1.		Konstrukcja dróg gminnych			
1					
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/m2)	m ²		
d.2.	1004-07				
1.1	z.o.2.13.				
	9902-02	2551.14	m ²	2551.14	
				RAZEM	2551.14
3	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - śr. 75 kg/m2	t		
d.2.	0108-02				
1.1		191.33	t	191.33	
				RAZEM	191.33
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/m2)	m ²		
d.2.	1004-07				
1.1	z.o.2.13.				
	9902-02	2429.66	m ²	2429.66	
				RAZEM	2429.66
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2.	0310-05				
1.1		2382.02	m ²	2382.02	
				RAZEM	2382.02
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza	m ²		
d.2.	0114-07				
1.1		889.52+91.74	m ²	981.26	
				RAZEM	981.26
2.1.		Roboty naprawczo-konserwacyjne			
2					
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2.	1406-03				
1.2		13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00