

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy
Przedmiar – budowlany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty różne			
1	KNR 4-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej - Murki przy wejściu	m ³		
d.1	0102-02	0,38*0,45*1,45*2	m ³	0,496	
				RAZEM	0,496
2	KNR 4-04	Rozbiórka opaski betonowej przy budynku	m ³		
d.1	0301-02	(8,80+1,50+3,40*1,50)*0,10	m ³	1,540	
				RAZEM	1,540
3	KNR 4-04	Rozbiórka schodów betonowych	m ³		
d.1	0301-04	0,60*1,00*0,56*0,50	m ³	0,168	
				RAZEM	0,168
4	KNR 4-04	Rozebranie ścian z cegły - wejścia do piwnicy od zaplecza	m ³		
d.1	0102-02	2,60*2,10*0,25*2	m ³	2,730	
				RAZEM	2,730
5	KNR 4-01	Zamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy	m ³		
d.1	0304-01	0,80*1,80*0,25	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
6	KNR 4-01	Rozbiórka betonowego pokrycia z płyt gr. 10 cm	m ²		
d.1	0212-04	2,60*1,50*0,10	m ²	0,390	
				RAZEM	0,390
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół budynku	m ²		
d.1	0819-15	12,30*0,50+12,30*0,75+9,30*0,50+3,20*0,50	m ²	21,625	
				RAZEM	21,625
8	KNR 4-01	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1,49*1,74+2,40*1,00+2,00	m ²	6,993	
				RAZEM	6,993
9	KNR 4-01	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0102-02	(2*12,30+2*20,40)*1,00*0,60	m ³	39,240	
				RAZEM	39,240
11	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.1	0639-03	(12,30+20,4)*2*1,00	m ²	65,400	
				RAZEM	65,400
12	KNR-W 2-02	Izolacje z folii wytłaczanej - "kubelkowej"	m ²		
d.1	0615-04				
	analogia	(12,30+20,4)*2*1,00	m ²	65,400	
				RAZEM	65,400
13	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - studzienki okienne piwniczne	m ²		
d.1	0303-04	2*(1,00+2*0,60)*0,7	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	6,16	m ²	6,160	
				RAZEM	6,160
15	KNR 4-01	Wykonanie nakryw na studzienki z desek struganych gr. 32 mm	m ²		
d.1	0418-01	1,20*0,70*2	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
16	KNR 4-01	Obicie blachą ocynkowaną drewnianych powierzchni nakryw na studzienki	m ²		
d.1	0532-09	1,20*0,70*2	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
17	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	poz.10	m ³	39,240	
				RAZEM	39,240
18	KNR 4-04	Rozebranie murów we wnękach okiennych i drzwiowych na zaprawie cementowo-wapiennej (odtworzenie okien i przejścia w piwnicy oraz ścian dzielących-parter)	m ³		
d.1	0102-02	4,71	m ³	4,710	
				RAZEM	4,710
2		Stolarka okienna i drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04		szt.	10,000	
	Parter	10	szt.	6,000	
	I piętro	6		RAZEM	16,000
20	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.2	0354-11		m	17,600	
		17,60		RAZEM	17,600
21	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
22	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	0929-07		m ²	32,627	
		1,06*1,62*19		RAZEM	32,627
23	KNR 2-02	Spadki pod parapety kamienne z zaprawy	m ²		
d.2	0923-04		m ²	4,180	
		20,90*0,20		RAZEM	4,180
24	KNR-W 2-02	Parapety kamienne - elementy grubości 3 cm i szerokości do 20 cm - granit	m		
d.2	2104-01		m	20,900	
		1,10*19		RAZEM	20,900
25	KNR-W 2-02	Okładziny parapetów z płytek klinkierowych układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	1120-01		m ²	12,360	
		1,20*0,50*11+1,20*0,60*8		RAZEM	12,360
26	KNR-W 2-02	Gruntowanie powierzchni parapetów pod płytki	m ²		
d.2	1129-01		m ²	12,360	
		1,20*0,50*11+1,20*0,60*8		RAZEM	12,360
27	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - Podmurówka i przymurówka przy oknach oraz zamurowanie otworu	m ³		
d.2	0304-01		m ³	2,350	
		2,35		RAZEM	2,350
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podmurówkach na podłożu z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-02		m ²	3,010	
		3,01		RAZEM	3,010
29	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.2	0702-06		m ²	3,604	
		1,54*2,34		RAZEM	3,604
30	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2	0708-01		m	6,220	
		Krotność = 2 (1,54+2,34*2)*1		RAZEM	6,220
31	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05		m ²	2,713	
		1,25*2,17 <parter>		RAZEM	2,713
32	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04		szt.	11,000	
		5+2+4		RAZEM	11,000
33	KNR 4-01	Podmurowanie ściany pod okno podawcze na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01		m ³	0,655	
		1,40*0,90*0,52		RAZEM	0,655
34	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-02		m ²	2,520	
		1,40*0,90*2		RAZEM	2,520
35	KNR 4-01	Montaż okna podawczego w ścianach wewnętrznych z cegieł (w poz. wstawić "M" okno podawcze 0,90*0,60 m)	szt.		
d.2	0318-01		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
36	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.2	1025-01		szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
37	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1,20*2,00+6*0,90*2,00+2*0,80*2,00	m ²	18,800	
				RAZEM	18,800
38	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2*(1,20+2,00+2,00))+(6*(0,90+2,00+2,00))+(2*(0,80+2,00+2,00))+(0,60+0,90+0,60)*2	m m	53,600	
				RAZEM	53,600
3		Posadzki i podłogi			
3.1		Poddasze			
39	KNR 4-01 d.3. 0411-06 1	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych struganych jednostronnie o grubości 32 mm	m ²		
		219,60	m ²	219,600	
				RAZEM	219,600
40	KNR 4-01 d.3. 0609-01 1	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
		219,60-0,20*11,30*21	m ²	172,140	
				RAZEM	172,140
41	KNR 9-12 d.3. 0301-03 1	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 120 mm układanymi między belkami	m ²		
		172,14	m ²	172,140	
				RAZEM	172,140
42	KNR-W 4-01 d.3. 0816-03 1 analogia	Mechaniczne szlifowanie podłóg o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		poz.39	m ²	219,600	
				RAZEM	219,600
43	KNR 19-01 d.3. 1309-12 1	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		poz.39	m ²	219,600	
				RAZEM	219,600
3.2		I piętro			
44	KNR 4-01 d.3. 0411-06 2	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych struganych jednostronnie o grubości 32 mm	m ²		
		19,25	m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
45	KNR-W 4-01 d.3. 0816-03 2 analogia	Mechaniczne szlifowanie podłóg o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		poz.44	m ²	19,250	
		4,85*5,45+4,95*4,88	m ² m ²	50,589	
				RAZEM	69,839
46	KNR 19-01 d.3. 1309-12 2	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		poz.44	m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
47	KNR 19-01 d.3. 1309-11 2	Trzecie lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		poz.44	m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
48	NNRNKB d.3. 202 1136-01 2 kalk. własna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem	m ²		
		4,85*5,45+4,95*4,88	m ²	50,589	
				RAZEM	50,589
49	KNR-W 2-02 d.3. 0615-01 2 analogia	Izolacje z pianki poliuretanowej poziome - jedna warstwa	m ²		
		4,85*5,45+4,95*4,88	m ²	50,589	
				RAZEM	50,589
3.3		Parter			
50	KNR 4-01 d.3. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
51	KNR 4-04 d.3. 0301-02 3	Rozebranie posadzek z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		126,45*0,10	m ³	12,645	
				RAZEM	12,645

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego albo gruzu z betonu kornikowego grubości do 15 cm	m ²		
d.3.	0609-03				
3		126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
53	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3.	1101-07				
3		126,45*0,05	m ³	6,323	
				RAZEM	6,323
54	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3.	1101-01	Beton zwykły C8/10 (B-10)			
3		126,45*0,05	m ³	6,323	
				RAZEM	6,323
55	KNR-W 2-02	Izolacje z folii poziome - dwie warstwy	m ²		
d.3.	0615-02	Folia izolacyjna o gr. 0,20mm			
3	analogia	126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
56	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3.	0608-03				
3		126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
57	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.3.	1104-01				
3		126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
58	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.3.	1104-03	Krotność = 3			
3		126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
59	KNR-W 2-02	- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3.	1116-07				
3		126,45	m ²	126,450	
				RAZEM	126,450
60	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem	m ²		
d.3.	202 1136-01				
3	kalk. własna	84,42	m ²	84,420	
				RAZEM	84,420
61	KNR-W 2-02	Izolacje z pianki poliuretanowej poziome - jedna warstwa	m ²		
d.3.	0615-01				
3	analogia	poz.60	m ²	84,420	
				RAZEM	84,420
62	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome pod płytki posadzkowe	m ²		
d.3.	202 1134-01				
3		42,03	m ²	42,030	
				RAZEM	42,030
63	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3.	1118-08				
3		42,03	m ²	42,030	
				RAZEM	42,030
64	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.3.	1120-02				
3		(4,73+4,94)*2+(4,63+4,48)*2	m	37,560	
				RAZEM	37,560
3.4		Hol i wc			
65	KNR-W 4-01	Mycie posadzek płytkowych	m ²		
d.3.	1215-08				
4		35,98	m ²	35,980	
				RAZEM	35,980
66	NNRNKB	Gruntowanie istniejących płytek gruntem szczepnym np. Ceresit CN 94	m ²		
d.3.	202 1134-01				
4	kalk. własna	poz.65	m ²	35,980	
				RAZEM	35,980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.3. 4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej do podłóg krytycznych metod zwykłą	m ²		
		poz.65	m ²	35,980	
				RAZEM	35,980
68 d.3. 4	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metod zwykłą	m		
		32,1	m	32,100	
				RAZEM	32,100
4		Malowanie ścian wewnętrznych			
69 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		264,10+835,40	m ²	1099,500	
				RAZEM	1099,500
70 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg foli	m ²		
		240,10	m ²	240,100	
				RAZEM	240,100
71 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		264,10	m ²	264,100	
				RAZEM	264,100
72 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		216,00+619,40	m ²	835,400	
				RAZEM	835,400