




A NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ		
nawierzchnia z trawy syntetycznej	23 mm	
warstwa z miatu kamiennego	50 mm	
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0÷31,5 mm, zagęszczona do ld=0,97	50 mm	
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5÷63 mm, zagęszczona do ld=0,97	150 mm	
warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do ls=0,99	100 mm	
geowłóknina		
grunt rodzimy zagęszczony ls = 0,90		

B NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - boisko wielofunkcyjne		
nawierzchnia poliuretanowa EPDM - natrysk z wymalowanymi liniami pól gry	2,5 mm	
warstwa gruntująca poliuretanowa SBR	11 mm	
warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczająca środkami błonotwórczymi - uszczelnienie podbudowy ET		
warstwa podbudowy ET	35 mm	
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 8÷31,5 mm, zagęszczona do ld=0,97	50 mm	
istniejąca warstwa asfaltowa		
grunt rodzimy		

 Biurowie Realizacji Inwestycji Inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlino-Zdrój				
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7324/6/3/80/92	Data: 16.01.2017	Skala: 1:25
Projektant:	mgr inż. Piotr Rojca	NBP.V.734/3/75/98		
Asystent:	Inż. Sławomir Sobusiak	26/005/03		
Asystent:	Piotr Nemysio			
Temat:	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, gmina Dobromierz			Nr rys.: 3
Adres:	58-173 Rozłoka Gniewków 3; dz. nr 81			
Investor:	Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz			
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ A-A			
Zobaczyć się wszelkie prace wykonania. Ryzyknie należy dla nich być w całości przemyślane, uwzględniając wszystkie warunki i warunki realizacji, bez jakiegokolwiek ryzyka.				