
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I RE-KREACJI W DOBROMIERZU.

ADRES INWESTYCJI : GOKSiR w Dobromierzu, Pl. Wolności 19, 58-170 Dobromierz, działka nr 137/33, jednostka ewidencyjna Dobromierz 021903_2 , obręb Dobromierz 0004, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie

INWESTOR : Gmina Dobromierz

ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz

BRANŻA : Roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Stawarz

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016

Lp.	Nazwa działu
1	ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1	Roboty przygotowawcze.
1.2	Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne.
1.3	Wymiana okien i drzwi (zewnętrznych).
1.4	Termoizolacja ścian - elewacja południowa i zachodnia.
1.5	Docieplenie ściany fundamentowej (elewacja południowa i zachodnia) - hydroizolacja.
1.6	Roboty wykończeniowe - zewnętrzne.
1.7	Wykonanie posadzki - sala nr 0.2
1.8	Wykonanie posadzki - toaleta damska nr 0.9
1.9	Wykonanie posadzki - korytarz nr 0.1- 0.5, sala 0.3, kuchnia 0.6.
1.10	Tynki wewnętrzne i malowanie - naprawa ścian po pracach termoizolacyjnych.
1.11	Roboty budowlane remontowe poddasza i dachu.
2	ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1	Roboty przygotowawcze.
2.2	Roboty rozbiórkowe zewnętrzne.
2.3	Tynkowanie ścian i roboty wykończeniowe - elewacja północna i wschodnia.
2.4	Hydroizolacja zewnętrznej fundamentowej ściany piwnicznej
2.5	Roboty rozbiórkowe wewnętrzne.
2.6	Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne.
2.7	Wykonanie posadzki - toaleta męska nr 0.7, przedsionki nr 0.7, 08.

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY KWALIFIKOWANE			
1.1			Roboty przygotowawcze.			
1 d.1.1	KNR AT-05 1651a-01	ST-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m	m ²		
			500	m ²	500,00	
					RAZEM	500,00
2 d.1.1	KNR AT-05 1663-05	ST-01	Zabezpieczenia ochronne - dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m ²		
			500	m ²	500,00	
					RAZEM	500,00
3 d.1.1		ST-01	Osuszanie muru - elektroosmoza. Uwaga - wycena ostateczna po zdjęciu tynków.	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne.			
4 d.1.2	KNR 4-01 0535-04	ST-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			32,5	m	32,50	
					RAZEM	32,50
5 d.1.2	KNR 4-01 0535-06	ST-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			19,4	m	19,40	
					RAZEM	19,40
6 d.1.2	KNNR 8 0224-05	ST-01	Demontaż czyszczaka	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
7 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	ST-01	Demontaż instalacji odgromowej na ścianach	m		
			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00
8 d.1.2	KNNR-W 3 0310-03	ST-01	Wykucie krat okiennych - elewacja północna Krotność = 2	m ²		
			2,25	m ²	2,25	
					RAZEM	2,25
9 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	ST-01	Wykucie z muru podokienników	m		
			8	m	8,00	
					RAZEM	8,00
10 d.1.2	KNR 4-01 0354-11	ST-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
11 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	ST-01	Demontaż drobnych elementów zainstalowanych na ścianach	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
12 d.1.2	KNNR 3 0601-01	ST-01	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianie - elewacja południowa i zachodnia	m ²		
			304	m ²	304,00	
					RAZEM	304,00
1.3			Wymiana okien i drzwi (zewnętrznych).			
13 d.1.3	KNR 0-19 0930-02	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 0.6 m ² - elewacja południowa Krotność = 3	m ²		
			0,6	m ²	0,60	
					RAZEM	0,60
14 d.1.3	KNR 0-19 0930-08	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1.3 m ² - elewacja południowa Krotność = 7	m ²		
			1,3	m ²	1,30	
					RAZEM	1,30
15 d.1.3	KNR 0-19 0930-08	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1.5 m ² - elewacja południowa Krotność = 3	m ²		
			1,5	m ²	1,50	
					RAZEM	1,50
16 d.1.3	KNR 0-19 0930-09	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1.6 m ² - elewacja zachodnia Krotność = 2	m ²		
			1,6	m ²	1,60	
					RAZEM	1,60
17 d.1.3	KNR 0-19 0930-08	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1.0 m ² - elewacja północna Krotność = 6	m ²		
			1	m ²	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR 0-19 0930-09	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1,8 m2 - elewacja północna Krotność = 3 1,8	m ² m ²	 1,80	
					RAZEM	1,80
19 d.1.3	KNR 0-19 0930-10	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 2,2 m2 - elewacja północna Krotność = 2 2,2	m ² m ²	 2,20	
					RAZEM	2,20
20 d.1.3	KNR 0-19 0930-11	ST-01	Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 3,0 m2 - elewacja północna Krotność = 3 3	m ² m ²	 3,00	
					RAZEM	3,00
21 d.1.3	KNR 4-01 0329-03	ST-01	Wykucie otworów pod osadzenie okien w ścianie zewnętrznej - elewacja północna 6,8	m ³ m ³	 6,80	
					RAZEM	6,80
22 d.1.3	KNR 0-19 1023-11	ST-01	Montaż okien na okna z PCV o pow. do 3,0 m2 - elewacja północna Krotność = 3 3	m ² m ²	 3,00	
					RAZEM	3,00
23 d.1.3	KNNR 3 0702-06	ST-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych 5	m ² m ²	 5,00	
					RAZEM	5,00
24 d.1.3	KNNR 3 0702-06	ST-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - przejście pomiędzy przybudówką a przedsionkiem 0.10 1,8	m ² m ²	 1,80	
					RAZEM	1,80
1.4			Termoizolacja ścian - elewacja południowa i zachodnia.			
25 d.1.4	KNR AT-26 0103-02	ST-01	Zabezpieczenie okien folią 55	m ² m ²	 55,00	
					RAZEM	55,00
26 d.1.4	KNR 4-01 0304-01	ST-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni 3	m ³ m ³	 3,00	
					RAZEM	3,00
27 d.1.4	KNR 4-01 0619-03	ST-01	Odgryzanie powierzchni ścian - mechaniczne 60	m ² m ²	 60,00	
					RAZEM	60,00
28 d.1.4	KNR-W 4-01 0623-03	ST-01	Dwukrotne odgryzanie ścian metodą opryskiwania 60	m ² m ²	 60,00	
					RAZEM	60,00
29 d.1.4	KNNR 5 0601-06	ST-01	Montaż instalacji odgromowej w rurze osłonowej pod styropianem 20	m m	 20,00	
					RAZEM	20,00
30 d.1.4	KNR 0-23 2611-01	ST-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - elewacja południowa i zachodnia 304	m ² m ²	 304,00	
					RAZEM	304,00
31 d.1.4	KNR 0-23 2614-02	ST-01	Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm (0,033 W/mK), przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - elewacja południowa i zachodnia, kolorystyka wg. dokumentacji 304	m ² m ²	 304,00	
					RAZEM	304,00
32 d.1.4	KNR 0-23 2614-05	ST-01	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 4 cm (0,033 W/mK) przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - elewacja południowa i zachodnia 8	m ² m ²	 8,00	
					RAZEM	8,00
33 d.1.4	KNR 0-23 2614-10	ST-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - elewacja południowa i zachodnia 26	m m	 26,00	
					RAZEM	26,00
1.5			Docieplenie ściany fundamentowej (elewacja południowa i zachodnia) - hydroizolacja.			
34 d.1.5	KNNR 6 0803-03	ST-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni pod wykop 32	m ² m ²	 32,00	
					RAZEM	32,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.5	KNR 4-01 0104-02	ST-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5m 48	m ³ m ³	 48,00	
					RAZEM	48,00
36 d.1.5	KNR 4-01 0619-03	ST-01	Odgrzybianie powierzchni ścian fundamentów - mechaniczne 45	m ² m ²	 45,00	
					RAZEM	45,00
37 d.1.5	KNR-W 4-01 0623-03	ST-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian fundamentów metodą opryskiwania 45	m ² m ²	 45,00	
					RAZEM	45,00
38 d.1.5	KNR 0-23 2612-01	ST-01	Ocieplenie ścian fundamentu płytami styropianowymi gr. 12 cm o obniżonej chłonności wody - elewacja południowa i zachodnia 45	m ² m ²	 45,00	
					RAZEM	45,00
39 d.1.5	KNNR-W 3 0207-02	ST-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 45	m ² m ²	 45,00	
					RAZEM	45,00
40 d.1.5	KNNR 8 0208-07	ST-01	Wymiana podejścia odpływowego (z rur spustowych) z PCW o śr.110 mm 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
41 d.1.5	KNR 4-01 0105-02	ST-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i uciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 38	m ³ m ³	 38,00	
					RAZEM	38,00
42 d.1.5	KNNR 6 0112-01	ST-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 32	m ² m ²	 32,00	
					RAZEM	32,00
43 d.1.5	KNNR 6 0404-02	ST-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnić ne piaskiem 32	m m	 32,00	
					RAZEM	32,00
44 d.1.5	KNNR 6 0301-04	ST-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej 32	m ² m ²	 32,00	
					RAZEM	32,00
1.6			Roboty wykończeniowe - zewnętrzne.			
45 d.1.6	KNR 2-02 0923-04	ST-01	Spadki pod obróbki blacharskie (podokienniki) z zaprawy 6,6	m ² m ²	 6,60	
					RAZEM	6,60
46 d.1.6	KNR 2-02 0506-01	ST-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 8,25	m ² m ²	 8,25	
					RAZEM	8,25
47 d.1.6	KNR 2-02 0508-04	ST-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo tytanowej 32,5	m m	 32,50	
					RAZEM	32,50
48 d.1.6	KNR 2-02 0510-03	ST-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo tytanowej 19,4	m m	 19,40	
					RAZEM	19,40
49 d.1.6	KNR 7-12 0101-02	ST-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych - kraty okienne elewacji południowej i zachodniej 7	m ² m ²	 7,00	
					RAZEM	7,00
50 d.1.6	KNR 4-01 1212-06	ST-01	Miniowanie krat okiennych elewacji południowej i zachodniej 7	m ² m ²	 7,00	
					RAZEM	7,00
51 d.1.6	KNR 4-01 1212-05	ST-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych elewacji południowej i zachodniej 7	m ² m ²	 7,00	
					RAZEM	7,00
52 d.1.6	KNR 4-01 0354-13	ST-01	Montaż drobnych zdemontowanych elementów 6	szt. szt.	 6,00	
					RAZEM	6,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.6	KNR 4-01 0535-08 + KNR 4	ST-01	Demontaż i montaż obróbek blacharskich dachu przybudówki	m ²		
		2		m ²	2,00	
					RAZEM	2,00
54 d.1.6	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4	ST-01	Zerwanie i pokrycie papą dachu przybudówki	m ²		
		6		m ²	6,00	
					RAZEM	6,00
1.7			Wykonanie posadzki - sala nr 0.2			
55 d.1.7	KNNR-W 3 0801-03 + KNR 4	ST-01	Zerwanie posadzki i rozebranie warstw podposadzkowych gr. do 15 cm - sala 0.2	m ²		
		34,65		m ²	34,65	
					RAZEM	34,65
56 d.1.7	KNR AT-23 0101-01	ST-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		34,65		m ²	34,65	
					RAZEM	34,65
57 d.1.7	KNNR 2 0601-04	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		34,65		m ²	34,65	
					RAZEM	34,65
58 d.1.7	KNR 9-12 0301-01	ST-01	Izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm	m ²		
		34,65		m ²	34,65	
					RAZEM	34,65
59 d.1.7	KNNR 2 1201-01	ST-01	Wylewka betonowa gr. 5 cm	m ³		
		1,73		m ³	1,73	
					RAZEM	1,73
60 d.1.7	KNR AT-23 0101-02	ST-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		34,65		m ²	34,65	
					RAZEM	34,65
61 d.1.7	NNRNKB 202 2806-05	ST-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		34,65		m ²	34,65	
					RAZEM	34,65
62 d.1.7	NNRNKB 202 2809-04	ST-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m		
		23		m	23,00	
					RAZEM	23,00
63 d.1.7	NNRNKB 202 2809-05	ST-01	(z.VI) Listwa wykańczająca montowana na cokolikach	m		
		23		m	23,00	
					RAZEM	23,00
1.8			Wykonanie posadzki - toaleta damska nr 0.9			
64 d.1.8	KNR AT-23 0101-01	ST-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		7,63		m ²	7,63	
					RAZEM	7,63
65 d.1.8	KNR-W 2-02 1103-01	ST-01	Podkłady z keramzytu	m ³		
		2,3		m ³	2,30	
					RAZEM	2,30
66 d.1.8	KNR-W 2-02 1716-10	ST-01	Podkład gr. 10 cm - keramzyt syabilizowany cementem	m ³		
		0,76		m ³	0,76	
					RAZEM	0,76
67 d.1.8	KNNR 2 0601-04	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		7,63		m ²	7,63	
					RAZEM	7,63
68 d.1.8	KNNR 2 1201-01	ST-01	Wylewka betonowa gr. 5 cm	m ³		
		1,73		m ³	1,73	
					RAZEM	1,73
69 d.1.8	KNR AT-23 0101-02	ST-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		7,63		m ²	7,63	
					RAZEM	7,63

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.8	NNRNKB 202 2806-05	ST-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 7,63	m ² m ²	 7,63	
					RAZEM	7,63
1.9			Wykonanie posadzki - korytarz nr 0.1- 0.5, sala 0.3, kuchnia 0.6.			
71 d.1.9	KNNR-W 3 0801-03 + KNR 4	ST-01	Zerwanie posadzki i rozebranie warstw podposadzkowych gr. do 30 cm - korytarz 0.1 - 0.5, sala 0.3, kuchnia 0.6 113,5	m ² m ²	 113,50	
					RAZEM	113,50
72 d.1.9	KNR 2-02 1101-07	ST-01	Podkłady z piasku gr. 30 cm 34,05	m ³ m ³	 34,05	
					RAZEM	34,05
73 d.1.9	KNNR 2 0601-04	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe 113,5	m ² m ²	 113,50	
					RAZEM	113,50
74 d.1.9	KNR 9-12 0301-01	ST-01	Izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm 113,5	m ² m ²	 113,50	
					RAZEM	113,50
75 d.1.9	KNNR 2 1201-01	ST-01	Wylewka betonowa gr. 5 cm 5,67	m ³ m ³	 5,67	
					RAZEM	5,67
76 d.1.9	KNR AT-23 0101-02	ST-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 113,5	m ² m ²	 113,50	
					RAZEM	113,50
77 d.1.9	NNRNKB 202 2806-05	ST-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - sala 0.3, kuchnia 0.6 90	m ² m ²	 90,00	
					RAZEM	90,00
78 d.1.9	NNRNKB 202 2809-04	ST-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 39	m m	 39,00	
					RAZEM	39,00
79 d.1.9	NNRNKB 202 2809-05	ST-01	(z.VI) Listwa wykańczająca montowana na cokolikach 39	m m	 39,00	
					RAZEM	39,00
80 d.1.9	NNRNKB 202 2806-05	ST-01	(z.VI) Posadzki z granitu polerowanego na zaprawie klejowej - korytarz 0.1 -0.5 23,5	m ² m ²	 23,50	
					RAZEM	23,50
81 d.1.9	NNRNKB 202 2809-04	ST-01	(z.VI) Cokoliki z płytek granitu polerowanego 20	m m	 20,00	
					RAZEM	20,00
1.10			Tynki wewnętrzne i malowanie - naprawa ścian po pracach termoizolacyjnych.			
82 d.1. 10	KNR 4-01 0701-05	ST-01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach piwnicy 80	m ² m ²	 80,00	
					RAZEM	80,00
83 d.1. 10	KNR 4-01 0701-05	ST-01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach pom. parteru 400	m ² m ²	 400,00	
					RAZEM	400,00
84 d.1. 10	KNR 2-02 0803-03	ST-01	Tynki wewnętrzne zwykłe - piwnica 80	m ² m ²	 80,00	
					RAZEM	80,00
85 d.1. 10	KNR 2-02 0803-03	ST-01	Tynki wewnętrzne zwykłe - pomieszczenia parteru 420	m ² m ²	 420,00	
					RAZEM	420,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1. 10	KNR 2-02 1505-07	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych piwnic - z gruntowaniem	m ²		
		80		m ²	80,00	
					RAZEM	80,00
87 d.1. 10	KNR 2-02 1505-07	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych parteru (nowy tylny) - z gruntowaniem	m ²		
		420		m ²	420,00	
					RAZEM	420,00
88 d.1. 10	KNR AT-22 0101-01	ST-01	Przygotowanie powierzchni ścian (I i II piętro) pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		660		m ²	660,00	
					RAZEM	660,00
89 d.1. 10	KNR 4-01 1204-01	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (farba biała) starych tynków wewnętrznych ścian (I i II piętro)	m ²		
		660		m ²	660,00	
					RAZEM	660,00
90 d.1. 10	KNR AT-22 0101-01	ST-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		510		m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
91 d.1. 10	KNR 4-01 1204-01	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (farba biała) starych tynków wewnętrznych sufitów (parter, I i II piętro)	m ²		
		510		m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
1.11			Roboty budowlane remontowe poddasza i dachu.			
92 d.1. 11	KNR 4-01 0410-02	ST-01	Wymiana w sali (1.1) oraz pomieszczeń II piętra (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) podsufitki z desk o grubości 25 mm	m ²		
		220		m ²	220,00	
					RAZEM	220,00
93 d.1. 11	KNR-W 2-02 0832-01 + KNR	ST-01	Sufit sali (1.1) i pomieszczeń II piętra - tynk na siatce.- osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach- tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		220		m ²	220,00	
					RAZEM	220,00
94 d.1. 11	KNR 4-01 0428-01	ST-01	Rozebranie odeskowania podłóg z części wysokiej poddasza	m ²		
		136		m ²	136,00	
					RAZEM	136,00
95 d.1. 11	KNR 4-01 0429-02	ST-01	Usunięcie zasypki izolacyjnej stropu poddasza (część wysoka + niska)	m ²		
		264		m ²	264,00	
					RAZEM	264,00
96 d.1. 11	KNR 4-01 0627-04	ST-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej więźby i stropu poddasza metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		310		m ²	310,00	
					RAZEM	310,00
97 d.1. 11	KNR 2-02 0613-03	ST-01	Izolacje cieplne stropu poddasza z wełny mineralnej gr. 20 cm	m ²		
		264		m ²	264,00	
					RAZEM	264,00
98 d.1. 11	KNR 2-02 0616-01	ST-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa na wełnie mineralnej	m ²		
		264		m ²	264,00	
					RAZEM	264,00
99 d.1. 11	KNR 2 0403-01	ST-01	Deskowanie połaci stropu (podłogi) poddasza deskami gr. 25 mm	m ²		
		264		m ²	264,00	
					RAZEM	264,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.1. 11	KNR 4-01 0413-02	ST-01	Wzmocnienie krokwi przez przykręcenie (śruby M12 co 300 mm) dwustronnie de- sek o przekroju 25/145 mm klasy C24	m		
			165	m	165,00	
					RAZEM	165,00
101 d.1. 11	KNR 4-01 0413-02	ST-01	Wzmocnienie krokwi przez przykręcenie (śruby M12 co 300 mm) dwustronnie bele o przekroju 70/145 mm klasy C24	m		
			127	m	127,00	
					RAZEM	127,00
102 d.1. 11	KNR 4-01 0413-02	ST-01	Wzmocnienie płatwi przez przykręcenie (śruby M12 co 300 mm) dwustronnie bele o przekroju 40/180 mm klasy C24	m		
			8	m	8,00	
					RAZEM	8,00
103 d.1. 11	KNR 4-01 0413-02	ST-01	Wzmocnienie belek przez przykręcenie (śruby M12 co 300 mm) dwustronnie bele o przekroju 50/200 mm klasy C24	m		
			104	m	104,00	
					RAZEM	104,00
104 d.1. 11	KNR 4-01 0413-01	ST-01	Wzmocnienie krokwi koszowych przez obłożenie obu stron boczne ceownikami stalowymi C180 (śruby M16 co 500 mm)	m		
			48	m	48,00	
					RAZEM	48,00
105 d.1. 11	KNR 4-01 0346-06	ST-01	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych Krotność = 3	gniazd.		
			2	gniazd.	2,00	
					RAZEM	2,00
106 d.1. 11	KNR 2-02 0357-02	ST-01	Wzmocnienie belki dolnej wieszara (podciągu w sali) belką dwuteową stalową sze rokostopową I-300HEB St3	elem.		
			3	elem.	3,00	
					RAZEM	3,00
107 d.1. 11	KNR-W 4-01 1303-01	ST-01	Wykonanie i montaż zawieszni belki za pomocą płaskownika 6x65 mm, l=2,5 m Krotność = 3	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
108 d.1. 11	KNR-W 4-01 0308-02	ST-01	Zamórowanie gniazd osadzenia belki Krotność = 3	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
109 d.1. 11	KNNR 2 1702-03	ST-01	Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po kryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowa wzmocnienia belki dolnej wieszara (podciągu w sali) belką dwuteową Krotność = 3	m ²		
			13,5	m ²	13,50	
					RAZEM	13,50
110 d.1. 11	KNR 7-12 0103-01	ST-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości kor strukcji stalowych wzmocnień elementów drewnianych	m ²		
			76	m ²	76,00	
					RAZEM	76,00
111 d.1. 11	KNR 7-12 0201-01	ST-01	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji sta wych wzmocnień elementów drewnianych	m ²		
			76	m ²	76,00	
					RAZEM	76,00
112 d.1. 11	KNR 4-01 0354-13 + KNNR 5 0601	ST-01	Demontaż i montaż instalacji odgromowej	m		
			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00
113 d.1. 11	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4	ST-01	Rozbiórka dwuwarstwowego pokrycia z papy na dachach drewnianych	m ²		
			300	m ²	300,00	
					RAZEM	300,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1. 11	KNR 4-01 0430-02	ST-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
			300	m ²	300,00	
					RAZEM	300,00
115 d.1. 11	KNNR-W 3 0518-01 + KNR 0	ST-01	Wymiana wiazu dachowego.	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
116 d.1. 11	KNNR 2 0403-01	ST-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
			300	m ²	300,00	
					RAZEM	300,00
117 d.1. 11	KNR 2-02 0501-02	ST-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
			300	m ²	300,00	
					RAZEM	300,00
118 d.1. 11	KNR 4-01 0535-08	ST-01	Rozebranie obróbek blacharskich kominów	m ²		
			6	m ²	6,00	
					RAZEM	6,00
119 d.1. 11	KNR 2-02 0506-01	ST-01	Obróbki blacharskie kominów	m ²		
			6	m ²	6,00	
					RAZEM	6,00
120 d.1. 11	KNR-W 4-01 0722-03	ST-01	Przecieranie istniejących tynków na kominach	m ²		
			15	m ²	15,00	
					RAZEM	15,00
121 d.1. 11	KNR-W 2-02 1519-04	ST-01	Malowanie tynków zewnętrznych na kominach - dwukrotne (kolorystyka wg. dokumentacji)	m ²		
			15	m ²	15,00	
					RAZEM	15,00
2			ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE			
2.1			Roboty przygotowawcze.			
122 d.2.1	KNR AT-05 1651a-01	ST-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m - elewacja wschodnia	m ²		
			70	m ²	70,00	
					RAZEM	70,00
123 d.2.1	KNR AT-05 1663-05	ST-01	Zabezpieczenia ochronne - dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m ²		
			70	m ²	70,00	
					RAZEM	70,00
2.2			Roboty rozbiórkowe zewnętrzne.			
124 d.2.2	KNR 4-01 0535-04	ST-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			16,7	m	16,70	
					RAZEM	16,70
125 d.2.2	KNR 4-01 0535-06	ST-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			19,6	m	19,60	
					RAZEM	19,60
126 d.2.2	KNNR 8 0224-05	ST-01	Demontaż czyszczaka	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
127 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	ST-01	Demontaż drobnych elementów zainstalowanych na ścianach	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
128 d.2.2	KNNR 3 0601-01	ST-01	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianie północnej i wschodniej	m ²		
			196	m ²	196,00	
					RAZEM	196,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.2.2	KNNR 3 0801-03	ST-01	Zerwanie (skucie) płytek ceramicznych ze stopni wejściowych do budynku	m ²		
			2,3	m ²	2,30	
					RAZEM	2,30
2.3			Tynkowanie ścian i roboty wykończeniowe - elewacja północna i wschodnia.			
130 d.2.3	KNR 4-01 0619-03	ST-01	Odgrzybianie powierzchni ścian - mechaniczne	m ²		
			20	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
131 d.2.3	KNR-W 4-01 0623-03	ST-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania	m ²		
			20	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
132 d.2.3	KNR 4-01 0304-01	ST-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni	m ³		
			1	m ³	1,00	
					RAZEM	1,00
133 d.2.3	KNR AT-26 0101-04	ST-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru na ścianie północnej i wschodniej	m ²		
			196	m ²	196,00	
					RAZEM	196,00
134 d.2.3	KNR AT-26 0102-01	ST-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
			196	m ²	196,00	
					RAZEM	196,00
135 d.2.3	KNR 2-02 0906-01	ST-01	Tynki zewnętrzne wapienny zatarty na gładko - elewacja frontowa północna, elewacja wschodnia Krotność = 1,5	m ²		
			126	m ²	126,00	
					RAZEM	126,00
136 d.2.3	KNR 2-02 0901-01	ST-01	Tynki zewnętrzne zwykłe - elewacja wschodnia	m ²		
			70	m ²	70,00	
					RAZEM	70,00
137 d.2.3	KNR-W 2-02 1519-04	ST-01	Malowanie tynków zewnętrznych - dwukrotne (kolorystyka wg. dokumentacji)	m ²		
			196	m ²	196,00	
					RAZEM	196,00
138 d.2.3	KNR 2-02 0508-04	ST-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo tytanowej	m		
			16,7	m	16,70	
					RAZEM	16,70
139 d.2.3	KNR 2-02 0510-03	ST-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo tytanowej	m		
			19,6	m	19,60	
					RAZEM	19,60
140 d.2.3	NNRNKB 202 2810-05	ST-01	(z.VI) Okładziny stopni wejściowych płyt kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²		
			2,3	m ²	2,30	
					RAZEM	2,30
2.4			Hydroizolacja zewnętrznej fundamentowej ściany piwnicznej			
141 d.2.4	KNNR 6 0803-01	ST-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m ²		
			7	m ²	7,00	
					RAZEM	7,00
142 d.2.4	KNR 4-01 0104-02	ST-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5m	m ³		
			14,4	m ³	14,40	
					RAZEM	14,40
143 d.2.4	KNR 4-01 0619-03	ST-01	Odgrzybianie powierzchni ścian fundamentów - mechaniczne	m ²		
			12	m ²	12,00	
					RAZEM	12,00
144 d.2.4	KNR-W 4-01 0623-03	ST-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian fundamentów metodą opryskiwania	m ²		
			12	m ²	12,00	
					RAZEM	12,00
145 d.2.4	KNNR-W 3 0207-02	ST-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
			12	m ²	12,00	
					RAZEM	12,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNNR 8 d.2.4 0208-07	ST-01	Wymiana podejścia odpływowego (z rur spustowych) z PCW o śr.110 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
147	KNR 4-01 d.2.4 0105-02	ST-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
			12,6	m ³	12,60	
					RAZEM	12,60
148	KNNR 6 d.2.4 0112-01	ST-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
			7	m ²	7,00	
					RAZEM	7,00
149	KNNR 6 d.2.4 0301-04	ST-01	Ułożenie zdemontowanej kostki brukowej	m ²		
			7	m ²	7,00	
					RAZEM	7,00
2.5			Roboty rozbiórkowe wewnętrzne.			
150	KNR 4-01 d.2.5 0426-03	ST-01	Demontaż boazerii - klatka schodowa, korytarze, sala widowiskowa	m ²		
			165	m ²	165,00	
					RAZEM	165,00
151	KNR 4-01 d.2.5 0427-07	ST-01	Rozebranie odeskowania antresoli i sceny - sala widowiskowa	m ²		
			69	m ²	69,00	
					RAZEM	69,00
152	KNR 4-01 d.2.5 0428-04	ST-01	Rozebranie konstrukcji nośnej antresoli i sceny - sala widowiskowa	m		
			90	m	90,00	
					RAZEM	90,00
153	KNR 4-01 d.2.5 0431-01	ST-01	Rozebranie stopni drewnianych podejścia na scenę	stop.		
			2	stop.	2,00	
					RAZEM	2,00
154	KNNR 8 d.2.5 0225-03	ST-01	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
155	KNNR 8 d.2.5 0225-05	ST-01	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
			4	kpl	4,00	
					RAZEM	4,00
156	KNNR-W 3 d.2.5 0614-05	ST-01	Rozebranie okładziny ściiennej - płytki ceramiczne pom. WC	m ²		
			20	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
157	KNNR-W 3 d.2.5 0801-04	ST-01	Rozebranie posadzki z płytek - pom. WC nr 0.7	m ²		
			12	m ²	12,00	
					RAZEM	12,00
158	KNR 4-01 d.2.5 0211-01	ST-01	Skucie betonu przy głębokości skucia do 1 cm po demontażu posadzek - pom. WC nr 0.7	m ²		
			Krotność = 2			
			12	m ²	12,00	
					RAZEM	12,00
159	KNR 4-01 d.2.5 0354-04	ST-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
160	KNNR-W 3 d.2.5 0301-01	ST-01	Rozbiórka ścian pom. WC, wykucie nowego otworu drzwiowego, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych	m ³		
			4,2	m ³	4,20	
					RAZEM	4,20
161	KNNR-W 3 d.2.5 0313-04	ST-01	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy scenie - sala widowiskowa	m ²		
			4,5	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
2.6			Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne.			
162	KNR 4-01 d.2.6 0346-03 + KNR	ST-01	Wykucie gniazd i osadzenie nadproży stalowych 2x1-140;L=1700 mm	gniazd.		
			6	gniazd.	6,00	
					RAZEM	6,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.2.6	KNR 4-01 0324-03	ST-01	Zamurowanie nadroży Krotność = 6 2	m m	 2,00	
					RAZEM	2,00
164 d.2.6	KNR 4-01 0304-01	ST-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,7	m³ m³	 0,70	
					RAZEM	0,70
165 d.2.6	KNR 4-01 0318-02	ST-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych (korytarz, przedsionek toalety damskiej, sala widowiskowa) 4	szt. szt.	 4,00	
					RAZEM	4,00
166 d.2.6	KNR 2-02 1017-02	ST-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, jednodzielne (90/200), z wyposażeniem Krotność = 3 1,8	m² m²	 1,80	
					RAZEM	1,80
167 d.2.6	KNR 4-01 0318-03	ST-01	Obsadzenie ościeżnicy drewnianej (sala widowiskowa) 2,5	m² m²	 2,50	
					RAZEM	2,50
168 d.2.6	KNR 2-02 1019-03	ST-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, dwudzielne (90+35/200 - sala widowiskowa), z wyposażeniem 2,5	m² m²	 2,50	
					RAZEM	2,50
169 d.2.6	KNR AT-12 0109-03	ST-01	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 1,8	m² m²	 1,80	
					RAZEM	1,80
170 d.2.6	KNR AT-12 0109-01	ST-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 1,8	m² m²	 1,80	
					RAZEM	1,80
171 d.2.6	KNR 2 1702-03	ST-01	Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - obudowa stelaży misek ustępowych, obudowa pozostałego otworu drzwiowego wejścia na scenę 6,5	m² m²	 6,50	
					RAZEM	6,50
172 d.2.6	KNR 2 1702-01	ST-01	Ścianki działowe (pom. 0.7) z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 4,7	m² m²	 4,70	
					RAZEM	4,70
173 d.2.6	KNR AT-22 0101-02	ST-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje 78	m² m²	 78,00	
					RAZEM	78,00
174 d.2.6	NNRKNB 202 2803-04	ST-01	(z.VI) Licowanie ścian toalet i przedsionków płytkami na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm 78	m² m²	 78,00	
					RAZEM	78,00
175 d.2.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	ST-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową 4	kpl. kpl.	 4,00	
					RAZEM	4,00
176 d.2.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	ST-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 4	kpl. kpl.	 4,00	
					RAZEM	4,00
177 d.2.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	ST-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny 4	kpl. kpl.	 4,00	
					RAZEM	4,00
178 d.2.6	KNR 4 0230-02	ST-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4,00	
					RAZEM	4,00
179 d.2.6	KNR 4 0234-02	ST-01	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.2.6	KNR-W 2-02 1029-05	ST-01	Kabiny systemowe sanitarne do wysokości sufitu podwieszanego (z drzwiami - 2 szt.) w toalecie damskiej (0.9) 10,5	m ² m ²	 10,50	
					RAZEM	10,50
181 d.2.6	KNR-W 2-02 1029-05	ST-01	Kabiny systemowe sanitarne o wysokości 2 m (z drzwiami - 2 szt.) w toalecie męskiej (0.7) 6,7	m ² m ²	 6,70	
					RAZEM	6,70
182 d.2.6	KNR 2-17 0212-03	ST-01	Konstrukcja nośna centrali wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
2.7			Wykonanie posadzki - toaleta męska nr 0.7, przedsionki nr 0.7, 08.			
183 d.2.7	KNR AT-23 0101-01	ST-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 18,47	m ² m ²	 18,47	
					RAZEM	18,47
184 d.2.7	KNR 2-02 1101-01	ST-01	Podkłady betonowe pod warstwę wyrównawczą pom. przedsionka toalety damskiej (0.8) 0,6	m ³ m ³	 0,60	
					RAZEM	0,60
185 d.2.7	KNR 2-02 1102-01	ST-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki przedsionka toalety damskiej (0,8) z zapraw cementowej grubości do 20 mm 6,47	m ² m ²	 6,47	
					RAZEM	6,47
186 d.2.7	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2	ST-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki toalety męskiej (0,7) z zaprawy cementowej grubości do 30 mm 12	m ² m ²	 12,00	
					RAZEM	12,00
187 d.2.7	KNR AT-23 0101-02	ST-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 18,47	m ² m ²	 18,47	
					RAZEM	18,47
188 d.2.7	NNRNKB 202 2806-05	ST-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 18,47	m ² m ²	 18,47	
					RAZEM	18,47