
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja Fotowoltaiki dla GOKSiR w Dobromierzu
ADRES INWESTYCJI: 58-170 Dobromierz ul. Plac Wolności 19
NAZWA INWESTORA: Gmina Dobromierz
ADRES INWESTORA: 58-170 Dobromierz ul. Plac Wolności 24

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Lucjan Łopuszański

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
Projektant Daniel Kociemba

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 5-08 0713-02	Wykonanie konstrukcji systemowych pod panele na dachu	szt		
		62	szt	62,000	
				RAZEM	62,000
2	KNR 5-14 0602-02	Montaż paneli PV o masie do 20 kg na wysokości powyżej 1.5 m	szt.		
		62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
3	KNR 13-14 0405-05	Montaż -Inwerterów 10000 W o masie do 150 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia-rozdzienica RPVDC,RACL,RACG,RBAT o masie do 150 kg z wyposażeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNNR 5 0201-03	Przewody Solarflex jednożyłowe o przekroju 4 i 6 mm2 wciągane do rur	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
7	KNNR 5 0203-03	Kabel energetyczny YKY 5 x 10 mm2 o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż baterii akumulatorów	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR-W 5-08 0602-01	Układanie przewodów uziemiających na dachu	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR-W 5-08 0804-02	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 35 mm2	szt.ż ył		
		24	szt.ż ył	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR-W 5-08 0804-03	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 10 mm2	szt.ż ył		
		10	szt.ż ył	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy pomiar	pomi ar		
		10	pomi ar	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR-W 5-08 0204-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur.Przewody baterii akumulatorów	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000