

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45314300-4 Kładzenie kabli

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa pompowni wody dla części wsi Jaskulin w ramach zadania pn. Moder-
nizacja sieci wodociągowej w m. Jaskulin"
ADRES INWESTYCJI : Jaskulin dz. nr 81 i 49/2
INWESTOR : Gmina Dobromierz
ADRES INWESTORA : 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Grzebelec
DATA OPRACOWANIA : 04.2018r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pompownia wody w m. Jaskulin -04.18r.						
1			Zasilanie pompowni wody			
1.1	KNR 2-01 0701-03	ST- 4	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV	m		
			35.00	m	35.00	
					RAZEM	35.00
1.2	KNR 2-01 0704-03	ST- 4	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
			35.00	m	35.00	
					RAZEM	35.00
1.3	KNR 5-10 0301-01	ST- 4	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
			70.00	m	70.00	
					RAZEM	70.00
1.4	KNR 5-10 0303-01	ST- 4	Układanie rur ochronnych SRS 75 mm w wykopie	m		
			3.00	m	3.00	
					RAZEM	3.00
1.5	KNR 5-10 0303-01	ST- 4	Układanie rur dwudzielnych PS fi 110 mm	m		
			1.50	m	1.50	
					RAZEM	1.50
1.6	KNR 5-10 0103-03	ST- 4	Układanie kabli YKY 5x10 mm ² w rowach kablowych	m		
			35.00	m	35.00	
					RAZEM	35.00
1.7	KNR-W 5-10 0601-13	ST- 4	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył.	szt.		
			2.00	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.8	KNR 5-14 0515-06	ST- 4	Montaż rozłącznika FR 303 - 40A w złączu kablowym.	szt.		
			1.00	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.9	KNR 5-10 0809-11	ST- 4	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w III kategorii gruntu.- pręt stalowy pomiedziowany fi 14,2 mm+ złączki+grot+głowica, dł.6m	m		
			6.00	m	6.00	
					RAZEM	6.00
1.1	KNR 5-0 10 0809-06	ST- 4	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 25x4 mm	m		
			4.00	m	4.00	
					RAZEM	4.00
1.1	KNR 5-1 14 0101-02	ST- 4	Montaż złącza kablowego ZK1-1P z fundamentem.	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1	KNR 4- 2 01 0108- 03	ST- 4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.92	m ³ m ³	 3.92	
					RAZEM	3.92
1.1	KNR 4- 3 01 0108- 04	ST- 4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 3.92	m ³ m ³	 3.92	
					RAZEM	3.92
1.1	KNR-W 4 4-03 1203-03	ST- 4	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 1.00	odc. odc.	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.1	KNP 18 5 1349- 01.01	ST- 4	Pomiar złączy kablowych 1.00	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.1	KNR 4- 6 03 1205- 01	ST- 4	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1.00	po- miar. po- miar.	 1.00	
					RAZEM	1.00