

ZNS.63.15.2018.US

Świdnica, dnia 26 kwietnia 2018 r.
polecony

UZGODNIENIE

Opinia sanitarna Nr 65/ZNS/2018

Na podstawie art. 3 pkt 2 i art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy,

po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2018 r., l. dz. 23/OF/18 (data wpływu do PSSE w Świdnicy: 13 kwietnia 2018 r.), dot. uzgodnienia projektu budowlanego: „Budowa pompowni wody dla części wsi Jaskulin w ramach zadania pn. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin”

Adres obiektu: Jaskulin, dz. nr 81, 49/2, gm. Dobromierz

Wnioskodawca: OF PROJEKT Usługi Projektowe Tadeusz Foremniak
ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wrocław

Inwestor: Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

uzgadnia

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych **projekt budowlany: „Budowa pompowni wody dla części wsi Jaskulin w ramach zadania pn. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin”**, dz. nr 81, 49/2, gm. Dobromierz, opracowany przez Tadeusza Foremniaka w kwietniu 2018 r.

Uzasadnienie

Przedstawiony do zaopiniowania projekt przewiduje realizację pompowni wody, zlokalizowanej w południowo-zachodniej części wsi Jaskulin, która zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców z istniejącego wodociągu $\phi 110$ PCV (zlokalizowanego w obrębie działki nr 81), zasilanego ze stacji uzdatniania wody Dobromierz.

Projektowana podziemna pompownia wody będzie zlokalizowana na wyżej wymienionej działce będącej pasem drogowym drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Podziemna pompownia jest kompletnym urządzeniem w obudowie polimerobetonowej montowanej na płycie fundamentowej, działającym automatycznie.

Pompownia stanowić będzie zestaw hydroforowy ZH-ICP/W 3.5.5/1,1kW+OT40W (zamontowany w obudowie o średnicy 2,0 m), wyposażona będzie między innymi w: łączniki amortyzacyjne DN80, przepustnice odcinające ssanie/tłoczenie, orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej, grzejniki, oświetlenie elektryczne. Ponadto zapewniona będzie wentylacja poza pokrywą.

Zadaniem pompowni będzie dostarczanie wody na cele p.poż i bytowo-gospodarcze o zadanych parametrach.

Parametry pracy zestawu wynosić będą:

- wydajność urządzenia na cele bytowe: $Q_{\text{byt.}} = 1,0 \text{ l/s,}$
- max. wydajność urządzenia na cele ppoż.: $Q_{\text{ppoż.}} = 5,0 \text{ l/s,}$
- wymagane ciśnienie na tłoczeniu: $H_t = 6,0 \text{ bar,}$
- zasilanie z sieci wodociągowej o ciśnieniu minimalnym około 3,0 bara.

Planowana pompownia ma na celu podniesienie ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej na terenie części wsi Jaskulin.

Do budowy pompowni projektuje się zastosowanie materiałów posiadających atesty PZH.
Mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych w środowisku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy uzgodnił jak na wstępie.

Załączniki: projekt budowlany z rysunkiem opatrzonym pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – 1 egz.



[Signature]
Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdnicy
Monika Bieżyńska

Otrzymuje:

OF PROJEKT Usługi Projektowe Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wrocław