

Czernica

Przedmiar robót - wszystkie działości

Poz.	Opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn [PLN]	Wartość [PLN]
1	Wykonanie kanału PCW SN4 DN 160 mm w wykopie wąskoprzestrzennym, na głębokości od 1,2 do 2,0 m, na podsypce 10cm z piasku dowozonego, z obsypką do 30 cm ponad sklepienie rury z zagęszczeniem ręcznym i zasypką z gruntu rodzimego wraz ze zdjęciem i odtworzeniem warstwy ziemi urodzajnej	m	986,1		
2	Wykonanie kompletnej studzienki DN400mm z PEHD lub PP składającej się z kinety z dopływami Dn 160mm, rury wznoszącej SN2, teleskopu i wlotu żeliwnego klasy B125	szt	78		
3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm / granitowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz ew odtworzeniem obrzeża	m2	50		
4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4,0cm z podbudowa zasadniczą z betonu cementowego o gr. warstwy 0,20m	m2	20		
5	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4,0cm z podbudowa zasadniczą z betonu cementowego o gr. warstwy 0,20m	m2	26		
6	Karczowanie krzaków/krzewów	m2	53		
7	Deniwelacja terenu - dowóz ziemi	m3	20		
8	Demontaż i montaż istniejącego ogrodzenia z siatki ogrodowej na słupkach stalowych	m	5		
9	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia o grubości 0,1 - 0,15m	m2	23,6		
10	Uporządkowanie terenu, wywóz gruzu na składowisko odpadów	m3	20		
11	Rozbiórka istniejącego kanału Dn 150 na głębokości ok. 1-1,5 m	m	37,5		
12	Rozbiórka istniejącej studni kanalizacyjnej	szt	6		
				Ogółem:	